

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 29 (เขาช่องลม) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งควาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัด		
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,873,000.00 บาท		
3.ลักษณะงาน			
โดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 506.00 เมตร หนา 0.15 เมตร		
4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	17 ธันวาคม 2557	เป็นเงิน	1,680,000.00 บาท
5.บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	นายทรงธรรม ล้อมเขตร	ประธานกรรมการ	
6.2	นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์	กรรมการ	
6.3	นายทิวากร ณ พัทลุง	กรรมการ	
6.4	นายธีระภัทร ผอมคง	กรรมการ	
6.5	จ.อ.กิตติกร ทศนีย์สุวรรณ	กรรมการ	
6.6	นายธวัชชัย ศรีแสง	เลขานุการ	

สำเนาถูกต้อง


(นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 506.00 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ขอย29(เขาช่องลม) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาววัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ทว.คสล.006/55,ทผ-2-201(I),ทผ-2-202,มฐ.ทว.ป.001/53

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำนวน 6.00 แผ่น
เมื่อ 17 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเคลียร์พื้นที่	ตร.ม.	506.00	3.33	1,684.98	1.3574	4.52	2,287.12	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วลาดทับ ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	3,036.00	9.16	27,809.76	1.3574	12.43	37,737.48	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	253.00	308.72	78,106.16	1.3574	419.06	106,022.18	
4	งานคอนกรีตคุณภาพ 325 ksc. Class A&B (350:481:706) หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	2,530.00	399.67	1,011,165.10	1.3574	542.51	1,372,550.30	
5	งานรอยต่อแบบ EXPANSION JOINT(ทุกระยะ 100 ม.)	ม.	25.00	282.80	7,070.00	1.3574	383.87	9,596.75	
6	งานรอยต่อแบบ CONSTRUCTION JOINT	ม.	225.00	154.50	34,762.50	1.3574	209.72	47,187.00	
7	งานรอยต่อแบบ LONGITUDINAL JOINT	ม.	506.00	65.47	33,127.82	1.3574	88.87	44,968.22	
8	งานลูกรัง ใหญ่ให้ทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	182.16	230.70	42,024.31	1.3574	313.15	57,043.40	
9	งานป้ายประสีัมพื้นที่โครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	3,000.00	
									สำเนาถูกต้อง
									(นายเสริมศักดิ์ อินทิพย์)
									ผู้อำนวยการกองช่าง
พื้นที่	2,530.00 ตร.ม.			รวมราคากลาง	1,235,750.63		TOTAL	1,680,392.45	
ราคาเฉลี่ย	664.03 บาท/ตร.ม.						สรุปคิดเป็นราคากลาง	1,680,000.00	
									(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
									ตัวอักษร

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	1,235,750.63
=	-
=	-

- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.3574
=	1.2509

- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + \textcircled{3} / (\textcircled{1} \times \textcircled{4} + \textcircled{2} \times \textcircled{5})$
- ⑦ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N) = $\textcircled{4} \times \textcircled{6}$
- ⑧ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N) = $\textcircled{5} \times \textcircled{6}$

=	1.0000
=	1.3574
=	1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายทรงธรรม ล้อมเขตร)

ปลัดอบต.


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

คาจิก

(ลงชื่อ)

กรรมการ


(นายทิวากร ณ พัทลุง) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีระภัทร ผอมคง) บุคลากร

(กิตติกร ทศนิยมสุวรรณ) เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)  เลขานุการ
(นายรัชชัย ศรีแสง) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  อนุมิต
(นายสมชาย คงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งาวัด

วันที่ 18 ธันวาคม 2557

สำเนาถูกต้อง



(นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง